

Kundendienst GEBATECH

Im Stadtgut Zone E 20
A-4407 Steyr

Kundendienstauftrag Nr. 2026-0334

Datum 29.05.2026
Kundennummer 30003
Sachbearbeiter Mogg Richard
Kst. Komm.:

Auf sämtlichen Folgedokumenten müssen unsere
Kostenstelle sowie Kommission angeführt werden,
ansonsten werden diese zurück gewiesen.

LWL- Beton POP Kühlsystem NÖGIG Weitra

Pos.	Artikelnummer Bezeichnung	Menge	EH
------	------------------------------	-------	----

Auftragsvergabe zu Auftrag
Nr. 2026-0376 vom 20.05.2026

Kundendienstauftrag

Auftraggeber:

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.
Conrathstraße 6
3950 Gmünd
Ansprechperson:

Kundenadresse und Kontaktdaten:

LWL- Beton POP NÖGIG Weitra
gegenüber Veitsgraben22
3970 Weitra
Ansprechperson:

Rechnungsadresse für Lieferschein:

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.
Conrathstraße 6
3950 Gmünd

Auftragsgrundlage:

Neuinstallation

Zusatzinformationen:

Polier: Philipp Aigner 0664-8433511

Termin:29/5/2026

Verrechnungsgrundlage:

Pauschale lt. Angebot/Auftrag (Lieferschein mit Zeitangabe auf
blauem Durchdruck)

Pos.	Artikelnummer Bezeichnung	Menge	EH
LWL Beton POP Kühlsystem NÖGIG Standard			
1	-KLI20051 Klimadeckengeräteset f. technische Kühlung 10 kW Daikin o. alt. Panasonic bestehend aus: 1x Innengerät Daikin o. alt. Panasonic 1x Aussengerät Daikin o. alt. Panasonic 1x Kabelfernbedinung Daikin o. alt. Panasonic Spannung: 400 V, 50 hz, Nennkühlleistung: 9,5 KW Absicherung: 16A max. Leistung: 2,97 kW SEER: 5,83 Energielevel: A+	1,00	ST
2	-SO2002 Flachdachsockel oder Wandkonsole (je nach Montageart) schwingungsgedämmt speziell zur Aufstellung von Klimageräten	1,00	ST
3	-STÖ1002 Alarm und Störmeldeplatine zur Einbindung in bestehenden Gateway - Betriebsmeldung (1x Ausgang potentialfrei oder Signal 12 VDC) - Störmeldung (1x Ausgang potentialfrei oder Signal 12 VDC) - Ein/Aus Betrieb (1x Eingang potentialfrei) - Lüfterstufe 1 - 3 (3x Eingang potentialfrei) - Auswahl Heiz/Kühlbetrieb inkl. Installations und Inbetriebnahmeleistungen	1,00	ST
4	-MKLL1040 Klimaleitungssystem bis 10 m Bestehend aus: - Kältemittelleitungen vorisoliert - Kommunikationsleitung - Kondensatleitung	1,00	PA
5	-MONT1001 Installationsarbeiten, Montageleistungen sämtlicher im Angebot angeführten Materialien und Bauteile welche nicht in den bauseitigen Leistungen sowie Folgetexten	1,00	PA

Pos.	Artikelnummer Bezeichnung	Menge	EH
------	------------------------------	-------	----

explizit ausgeschlossen werden.
An- und Abfahrtskosten sowie sämtliche Spesen und Auslagen
sind bereits einkalkuliert.

6 -MONT1010 1,00 PA

Inbetriebnahme, Einschulung, Dokumentation

- Inbetriebnahme sämtlicher im Angebot angeführten Materialien und Bauteile.
- Einmalige Einschulung im Zuge der Inbetriebnahme
- Dokumentation in digitaler Form als digitale Übermittlung
- Prüf- und Anlagenbücher, sowie Beschreibung vor Ort in Druckform

7 -KLIE1002 1,00 PA

Wanddurchführung CFS-T RR 100

kein brandschutztechnischer Verschluss

Bauseitige Leistungen

- Öffnung für Wanddurchführung 100 mm
- Maler und Ausbesserungsarbeiten
- Erstellung von Zuleitung sowie Absicherung
- Messungen und Gutachten für behördliche Vorschriften
- Gerätemontageort frei zugänglich, Baugruben im Bereich des Aussengerätes verschlossen
- Stromversorgung vor Ort